



TO KRANER LØFTER EN 28 TONS STIBRO I ÉT STYKKE OVER JERNBANE

DAV NORDIC leverer en 30 meter lang stibro til Arden for at beskytte de gående trafikanter fra den kørende trafik på den eksisterende vejbro. Stålbroen er metalliseret med malet rækværk. Den er produceret i ét stykke af DAV NORDIC og efterfølgende transporteret og kranet på plads i fuld længde.

DAV NORDIC har for Kaj Bech, som var hovedentreprenør på opgaven, produceret en stibro til jernbanen ved Brovej i Arden. Som underentreprenør på projektet har DAV NORDIC stået for produktion, levering og montering af stibroen.

I samarbejde med Kaj Bech begyndte DAV NORDIC projektgranskningen i starten af 2021. Formålet med stibroen er at adskille de gående trafikanter fra den kørende trafik over den eksisterende vejbro. DAV NORDIC har stået for alt montagearbejdet vedrørende broen ved jernbanen, hvor der har været højt fokus på sikkerhed og drift.

"Som projektleder for en entreprise, der foregår ved banen, sørger jeg altid for at alle vores medarbejdere tilknyttet entreprisen, har den fornødne viden, kompetencer og certifikater for at kunne arbejde og montere på og ved banearrealer" siger projektleder Karsten Rasmussen fra DAV NORDIC.



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

T: +45 8682 2900
info@davnordic.dk
www.davnordic.dk

2 kraner i aktion

Som en del af opgaven stod DAV NORDIC for at finde en løsning på, hvordan broen skulle kranes på plads. Det kræver erfaring at krane en 30 meter lang og 28 tons tung stibro over jernbanen på et forholdsvis snævert montageområde. I dette tilfælde skulle der to kraner til at løfte broen på plads. Stibroen blev placeret på den eksisterende vejbro ved siden af, hvor der var lavet beregninger for at sikre at den godt kunne holde til belastning af både stibroen og lastbilen som transporterede den. Stibroen blev løftet på plads ved hjælp af de to kraner, som var anhugget i påsvejste løfteøjer i begge ender af broen.

”Det er altid spændende - endda nervepirrende, at se om det hele passer. Det er sandhedens time, når vi skal se om tegningerne og beregningerne afspejler virkeligheden” afrunder Karsten Rasmussen.

Stibroen var færdigmonteret på bare få timer. Under montagearbejdet har der været et tæt samarbejde med Kaj Bech, Banedanmark og SR-lederen omkring koordinering af drift og generelt arbejdet ved jernbanen. Stibroen blev leveret som ønsket og det færdige resultat kan nu både ses og bruges.

Kontakt os på telefon 86 82 29 00 eller mail info@davnordic.dk for rådgivning, et uforpligtende tilbud eller blot at høre mere.



DAV NORDIC A/S
Tietgensvej 12
DK-8600 Silkeborg

DAV NORDIC A/S
Pilebækvej 5
DK-4632 Bjæverskov

T: +45 8682 2900
info@davnordic.dk
www.davnordic.dk